

BUHAR VE KIZGIN SU KAZANLARI

1. Öncelikle testin sağlıklı bir biçimde yapılabilmesi için kazan soğuk olmalıdır.
2. Kazan ön kapağı (1) açılmalı ve kazan ısıtma yüzeyleri temizlenmelidir
3. Emniyet ventilleri (2) körlenmelidir (kör flanşla ya da flanşlar arasına en az 2 mm kalınlığında sac parça kullanılarak)
4. Buhar çıkış hattı (Kızgın su çıkış hattı) vanası kapatılmalı veya flanşlar arasına en az 2 mm kalınlığında sac parça konularak körlenmelidir (vana kaçırmamalıdır)
5. Kazan boşaltma (blöf) vanası kapatılmalıdır
6. Kazan su seviye gösterge vanaları (3) kapatılmalıdır (vanalar kazan çalışma basıncının 1,5 katında kaçırmamalıdır)
7. Kazan patlama kapağı açılmalı ve kazan arka duman sandığı temizlenmelidir
8. Kazan tamamen su ile doldurulmalıdır (su kaba kirleticiler içermemeli, temiz olmalı)
9. Firma test sırasında kazancı ehliyeti olan veya bu konuda gerekli eğitimleri almış yardımcı personel ve gerekli ekipmanları hazır bulundurmalıdır

Önemli Not 1: Yukarıda belirtilen hazırlıkların test öncesinde firma tarafından yapılması gerekmektedir. Bu amaçla zamanında yapılmayan hazırlıklardan dolayı testin gecikmesi veya testin yapılamayıp başka bir güne ertelenmesi durumunda ilave olarak servis ücreti alınacaktır.

Önemli Not 2: Kontrolü yapılacak tüm cihazların, teknik bilgilerini ve daha önceki kontrollerini içeren dosyalarının kontrol sırasında hazır bulundurulması gerekmektedir.

