

HİDROFOR TANKLARI

1. Hidroforun elektrikle olan bağlantısı kesilmelidir
2. Hidrofor tankı içerisinde basınçlı hava, tahliye musluğundan (blöf) tamamen boşaltılmalıdır.
3. Hidrofor tankı üzerindeki presostad ve emniyet ventilleri sökülmelidir
4. Hidrofor tankı giriş ve çıkış ana stop valfleri sıkıca kapatılmalıdır
5. Hidrofor tankı içerisinde hava kalmayacak şekilde (taşıncaya kadar) tamamen su ile doldurulmalıdır
6. **Firma, membranlı hidroforların ön hazırlıkları için kontrol mühendisi ile görüşmelidir**
7. Firma kontrol sırasında bilgili teknik yardımcı personel ve gerekli ekipmanları hazır bulundurmalıdır.



Önemli Not 1:Yukarıda belirtilen hazırlıkların test öncesinde firma tarafından yapılması gerekmektedir. Bu amaçla zamanında yapılmayan hazırlıklardan dolayı testin gecikmesi veya testin yapılamayıp başka bir güne ertelenmesi durumunda ilave olarak servis ücreti alınacaktır.

Önemli Not 2: Kontrolü yapılacak tüm cihazların, teknik bilgilerini ve daha önceki kontrollerini içeren dosyalarının kontrol sırasında hazır bulundurulması gerekmektedir.